



CARTA PROPOSTA

Página N°

320

Rubrica

J

Comissão Permanente de Licitação

JUJOCA DE JERICOACOARA/CE.

REF.: DISPENSA ELETRÔNICA N 2025.12.15.01

Prezados Senhores;

Apresentamos a V. Sas. nossa proposta para o objeto do Edital de **DISPENSA ELETRÔNICA N 2025.12.15.01**, cujo objeto é a execução dos serviços de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JUJOCA DE JERICOACOARA/CE.** com preço global de **R\$ R\$ 103.050,00 (Cento e Três Mil Cinquenta reais)**, com prazo de execução de **150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.**

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (SESSENTA) DIAS**, corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Declaramos, que as propostas econômicas apresentadas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o (a) Sr. Gabriel Wallace Moreira Arcanjo, Identidade nº 2008099097938 e CPF nº 603.264.103-17 como representante legal desta empresa.

Prazo de validade da proposta: Não inferior a 90 (noventa) dias.

Finalizamos prestando as seguintes declarações:

1. Que a nossa proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento de direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas Leis Trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos do ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
2. Que concordamos com os termos do edital e seus anexos.
3. Que iremos disponibilizar todo material, equipamento, máquina, estrutura e pessoal técnico necessário para a execução do objeto.



PROJECT
ENGENHARIA

Página N°

321

Rubrica

B

4. Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente Processo Licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
5. Que para os fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/2021, da Lei n.º 9.854, de 27/10/1999 publicada no DOU de 28/10/1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.
6. Que nossa proposta foi elaborada de maneira independente.

Identificação da Proponente:

- Razão Social: G W M ARCANJO ENGENHERIA
- CNPJ: 38.610.780/0001-64
- Endereço Completo: Rua Francisco Almeida, s/n – Centro Martinópolis/CE – 62450-000
- Telefone: 88.999439677
- E-mail: project.engenharia1@gmail.com
- Banco: BRASIL AGENCIA : 2087-7 C.c: 32.568-6
- Registro do CREA: 0010462180
- Registro no CAU: PJ65160-1

Dados do Representante Legal:

- Nome: Gabriel Wallace Moreira Arcanjo
- Identidade: 2008099097938
- CPF nº: 603.264.103-17
- Telefone: 88.999439677
- E-mail: project.engenharia1@gmail.com

Martinópolis/CE, 30 de Dezembro de 2025.

GABRIEL WALLACE
MOREIRA

ARCANJO:60326410317

Assinado de forma digital por GABRIEL
WALLACE MOREIRA
ARCANJO:60326410317
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2025.001.20997

G W M ARCANJO ENGENHARIA – ME
CNPJ **38.610.780/0001-64**
GABRIEL WALLACE MOREIRA ARCANJO
ENGENHEIRO CIVIL SENIOR E REPRESENTANTE LEGAL
CPF **603.264.103-17**
CREA nº 0010462180

RESUMO DO ORÇAMENTO			
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE	DATA : 26/12/2025 BDI : 26,80%
	MODALIDADE:	DISPENSA ELETRÔNICA N 2025.12.15.01	FONTE: SEINFRA Composições Próprias
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA	VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	HORA: 84.449 MES: 0,00%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS	Rubrica 322
	DATA:	26 DE DEZEMBRO DE 2025	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.283,76	5,13%
2	PISO	R\$ 6.917,12	6,71%
3	COBERTURA	R\$ 27.334,07	26,53%
4	REVESTIMENTO - PAREDES	R\$ 7.513,97	7,29%
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 4.616,07	4,48%
6	PINTURA	R\$ 43.494,93	42,21%
	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 7.890,08	7,66%

VALOR TOTAL: R\$ 103.050,00 100,00%

Cento e Três Mil Cinquenta reais

GABRIEL WALLACE MOREIRA
 ARCANJO:60326410317
 0317

Assinado de forma digital
 por GABRIEL WALLACE MOREIRA
 ARCANJO:60326410317
 Versão do Adobe Acrobat
 Reader: 2025.001.20997

中國圖書集成
經濟典彙
卷一百一十五

R\$ 4
 R\$ 3
 R\$
 Pagina N.
 323
 R\$ 278,00
 R\$ 25,00
 R\$

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	C4541	SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	R\$ 294,09	R\$ 372,91	R\$ 2.237,46
1.2	C1070	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	121,75	R\$ 10,44	R\$ 13,24	R\$ 1.611,97
1.3	C1045	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	24,18	R\$ 12,53	R\$ 15,89	R\$ 384,22
1.4	C3039	SEINFRA	RETIRADA DE CARPETE S/REAPROVEITAMENTO	M2	179,20	R\$ 4,62	R\$ 5,86	R\$ 1.050,11
2	PISO							
2.1	C2212	SEINFRA	REVESTIMENTO C/CARPETE ESP= 4mm	M2	179,20	R\$ 30,44	R\$ 38,60	R\$ 6.917,12
3	COBERTURA							
3.1	C4459	SEINFRA	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)	M2	24,18	R\$ 45,16	R\$ 57,26	R\$ 1.384,55
3.2	C4462	SEINFRA	TELHA CERÂMICA	M2	24,18	R\$ 58,43	R\$ 74,09	R\$ 1.791,50
3.3	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	370,92	R\$ 48,98	R\$ 62,11	R\$ 23.037,84
3.4	C5014	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO II, E=4MM	M2	17,50	R\$ 50,48	R\$ 64,01	R\$ 1.120,18
4	REVESTIMENTO - PAREDES							
4.1	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	M2	149,83	R\$ 6,29	R\$ 7,98	R\$ 1.195,64
4.2	C3162	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M2	149,83	R\$ 33,26	R\$ 42,17	R\$ 6.318,33
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
5.1	C1947	SEINFRA	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	11,00	R\$ 219,48	R\$ 278,16	R\$ 3.061,30
5.2	C4792	SEINFRA	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	3,00	R\$ 20,42	R\$ 25,49	R\$ 77,67
								R\$ 4.616,07

中国书画函授大学肇庆分校

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE				DATA :	26/12/2025	BDI :	26,80%
MODALIDADE:	DISPENSA ELETRÔNICA N 2025.12.15.01				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
					SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
					Comparações Propostas	PROPRIA	0,00%	0,00%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA							
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS							
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS							
DATA:	26 DE DEZEMBRO DE 2025							

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.3	C1479	SEINFRA	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	R\$ 23,37	R\$ 29,63	R\$ 59,26
5.4	C4394	SEINFRA	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	8,00	R\$ 139,77	R\$ 177,23	R\$ 1.417,84
6	PINTURA							
6.1	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	1.759,70	R\$ 18,68	R\$ 23,69	R\$ 41.687,29
6.2	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	45,30	R\$ 20,45	R\$ 25,93	R\$ 1.174,63
6.3	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	12,65	R\$ 39,46	R\$ 50,04	R\$ 633,01
7	SERVIÇOS DIVERSOS							
7.1	C1359	SEINFRA	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	UN	5,00	R\$ 433,04	R\$ 549,09	R\$ 2.745,45
7.2	C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	M2	314,08	R\$ 12,92	R\$ 16,38	R\$ 5.144,63
VALOR TOTAL:							103.050,00	Cento e Três Mil Cinquenta reais

Página N°
324
Rubrica
3

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE	DATA : 26/12/2025		BDI : 26,80%	
	MODALIDADE:	DISPENSA ELETRÔNICA N 2025.12.15.01	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS				
	DATA:	26 DE DEZEMBRO DE 2025				

Página N°
325
 Rubrica


C4541 PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	R\$ 16,6100	R\$ 2,8237
I8395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 43,2600	R\$ 43,2600
I1945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA	UN	0,17000000	R\$ 23,1000	R\$ 3,9270
I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 24,9700	R\$ 37,4550
TOTAL Material:						R\$ 87,4657

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 72,4800
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 72,4800
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 55,3800
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 200,3400

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	R\$ 503,0100	R\$ 6,2876
TOTAL Serviço:						R\$ 6,2876

VALOR:	294,09
VALOR BDI (26.80%):	78,82
VALOR COM BDI:	372,91
QUANTIDADE (M2):	6,00

C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 24,1600	R\$ 1,2080
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 9,2300
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 10,4380

VALOR:	10,44
VALOR BDI (26.80%):	2,80
VALOR COM BDI:	13,24
QUANTIDADE (M2):	121,75

C1045 DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS (M2)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,06000000	R\$ 24,1600	R\$ 1,4496
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,4600	R\$ 11,0760
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,5256

VALOR:	12,53
VALOR BDI (26.80%):	3,36

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE	DATA : 26/12/2025		BDI : 26,80%
	MODALIDADE:	DISPENSA ELETRÔNICA N 2025.12.15.01	FONTE	VERSÃO	HORA - MES
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	8,44% 47,48%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	Pagina N° 326 Rubrica B		
	DATA:	26 DE DEZEMBRO DE 2025			

VALOR COM BDI:	15,89
QUANTIDADE (M2):	24,18

C3039 RETIRADA DE CARPETE S/REAPROVEITAMENTO (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 18,4600	R\$ 4,6150
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 4,6150
VALOR:						4,62
VALOR BDI (26.80%):						1,24
VALOR COM BDI:						5,86
QUANTIDADE (M2):						179,20

C2212 REVESTIMENTO C/CARPETE ESP= 4mm (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0497	CARPETE. ESPESSURA 4MM	SEINFRA	M2	1,05000000	R\$ 19,4600	R\$ 20,4330
I0814	COLA ESPECIAL 'PVA'	SEINFRA	KG	0,25000000	R\$ 8,8700	R\$ 2,2175
TOTAL Material:						R\$ 22,6505
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,18000000	R\$ 19,1000	R\$ 3,4380
I0092	APLICADOR REVESTIMENTO	SEINFRA	H	0,18000000	R\$ 24,1600	R\$ 4,3488
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 7,7868
VALOR:						30,44
VALOR BDI (26.80%):						8,16
VALOR COM BDI:						38,60
QUANTIDADE (M2):						179,20

C4459 MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	R\$ 3,1600	R\$ 11,0600
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,10000000	R\$ 8,4000	R\$ 0,8400
I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	R\$ 0,8500	R\$ 2,9750
TOTAL Material:						R\$ 14,8750
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 19,1000	R\$ 13,3700
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 24,1600	R\$ 16,9120
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 30,2820
VALOR:						45,16
VALOR BDI (26.80%):						12,10
VALOR COM BDI:						57,26

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS															
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE	DATA : 26/12/2025 BDI : 26,80%												
	MODALIDADE:	DISPENSA ELETRÔNICA N 2025.12.15.01	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES											
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%											
	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%											
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA	Página N° 327 Rubrica <i>JS</i>												
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS														
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS														
DATA:	26 DE DEZEMBRO DE 2025														

QUANTIDADE (M2):	24,18
------------------	-------

C4462 TELHA CERÂMICA (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	33,00000000	R\$ 0,3500	R\$ 11,5500
TOTAL Material:						R\$ 11,5500
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 26,5760
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 18,4600	R\$ 20,3060
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 46,8820
VALOR:						58,43
VALOR BDI (26.80%):						15,66
VALOR COM BDI:						74,09
QUANTIDADE (M2):						24,18

C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 0,3500	R\$ 2,1000
TOTAL Material:						R\$ 2,1000
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 26,5760
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 18,4600	R\$ 20,3060
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 46,8820
VALOR:						48,98
VALOR BDI (26.80%):						13,13
VALOR COM BDI:						62,11
QUANTIDADE (M2):						370,92

C5014 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO II, E=4MM (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1218	GAS	SEINFRA	KG	0,26000000	R\$ 3,7800	R\$ 0,9828
I9500	MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO II, E=4MM (NBR 9952:2014)	SEINFRA	M2	1,15000000	R\$ 19,6500	R\$ 22,5975
I9509	PRIMER, EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE DE ÁGUA, PARA COLAGEM DE MANTAS E OU FITAS ASFÁLTICAS (DENSIDADE: 1KG/L)	SEINFRA	L	0,40000000	R\$ 4,9000	R\$ 1,9600
TOTAL Material:						R\$ 25,5403
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0039	AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 19,1000	R\$ 15,2800

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE	DATA : 26/12/2025		BDI : 26,80%
	MODALIDADE:	DISPENSA ELETRÔNICA N 2025.12.15.01	FONTE	VERSÃO	HORA
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	MES
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	Composições Próprias	PRÓPRIA	84,44% 47,48%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS	<i>Rubrica</i> <u>328</u> <i>B</i>		
	DATA:	26 DE DEZEMBRO DE 2025			

I0091	APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 9,6640
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 24,9440

VALOR:	50,48
VALOR BDI (26.80%):	13,53
VALOR COM BDI:	64,01
QUANTIDADE (M2):	17,50

C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 41,3100	R\$ 0,2520
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,3500	R\$ 0,8505
TOTAL Material:					R\$ 1,1025

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 2,4160
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 18,4600	R\$ 2,7690
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,1850

VALOR:	6,29
VALOR BDI (26.80%):	1,69
VALOR COM BDI:	7,98
QUANTIDADE (M2):	149,83

C3162 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1600	R\$ 14,4960
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,4600	R\$ 11,0760
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 25,5720

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0174 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:7	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 307,6300	R\$ 7,6908
TOTAL Serviço:					R\$ 7,6908

VALOR:	33,26
VALOR BDI (26.80%):	8,91
VALOR COM BDI:	42,17
QUANTIDADE (M2):	149,83

C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	R\$ 1,0400	R\$ 12,4800
I0419 CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,9500	R\$ 0,9500
I0428 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 5,5400	R\$ 5,5400

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE	DATA : 26/12/2025		BDI : 26,80%	
	MODALIDADE:	DISPENSA ELETRÔNICA N 2025.12.15.01	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS	Página N° <u>329</u> Rubrica 			
	DATA:	26 DE DEZEMBRO DE 2025				

I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,3500	R\$ 1,3500
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 5,4800	R\$ 0,5480
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 2,2600	R\$ 6,7800
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,4300	R\$ 1,4300
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 0,3700	R\$ 1,1100
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 12,2300	R\$ 12,2300
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,5800	R\$ 1,1600
					TOTAL Material:	R\$ 43,5780

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 57,3000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 24,1500	R\$ 72,4500
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 46,1500
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 175,9000

VALOR:	219,48
VALOR BDI (26.80%):	58,82
VALOR COM BDI:	278,30
QUANTIDADE (PT):	11,00

C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,7200	R\$ 1,7200
I9107	SUORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,6400	R\$ 0,6400
I9108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 2,7600	R\$ 5,5200
				TOTAL Material:		R\$ 7,8800

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,5390
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 24,1500	R\$ 7,0035
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 12,5425

VALOR:	20,42
VALOR BDI (26.80%):	5,47
VALOR COM BDI:	25,89
QUANTIDADE (UN):	3,00

C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,3700	R\$ 7,3700
				TOTAL Material:		R\$ 7,3700

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE	DATA : 26/12/2025		BDI : 26,80%	
	MODALIDADE:	DISPENSA ELETRÔNICA N 2025.12.15.01	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	Página N° 330 Rubrica 			
	DATA:	26 DE DEZEMBRO DE 2025				

I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	R\$ 19,1000	R\$ 7,0670
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	R\$ 24,1500	R\$ 8,9355
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 16,0025

VALOR:	23,37
VALOR BDI (26.80%):	6,26
VALOR COM BDI:	29,63
QUANTIDADE (UN):	2,00

394 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8246 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 118,4600	R\$ 118,4600
					TOTAL Material: R\$ 118,4600

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1500	R\$ 12,0750
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 9,2300
					TOTAL Mão de Obra: R\$ 21,3050

VALOR:	139,77
VALOR BDI (26.80%):	37,46
VALOR COM BDI:	177,23
QUANTIDADE (UN):	8,00

C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 5,9700	R\$ 0,7164
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,3500	R\$ 0,0875
I2096 TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 9,0000	R\$ 1,5300
					TOTAL Material: R\$ 2,3339

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 19,1000	R\$ 6,6850
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 9,6640
					TOTAL Mão de Obra: R\$ 16,3490

VALOR:	18,68
VALOR BDI (26.80%):	5,01
VALOR COM BDI:	23,69
QUANTIDADE (M2):	1.759,70

C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035 AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 10,0300	R\$ 0,4012

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE	DATA : 26/12/2025		BDI : 26,80%	
	MODALIDADE:	DISPENSA ELETRÔNICA N 2025.12.15.01	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	Composições Próprias	PRÓPRIA	8,00%	0,00%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	Página 11 331 Rubrica B			
	DATA:	26 DE DEZEMBRO DE 2025				

I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 15,7600	R\$ 2,5216
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	R\$ 8,0000	R\$ 1,0400
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,3500	R\$ 0,1400
					TOTAL Material:	R\$ 4,1028

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 19,1000	R\$ 6,6850
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 9,6640
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 16,3490

VALOR:	20,45
VALOR BDI (26.80%):	5,48
VALOR COM BDI:	25,93
QUANTIDADE (M2):	45,30

C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	R\$ 10,0300	R\$ 0,3009
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 15,7600	R\$ 2,5216
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	R\$ 1,0600	R\$ 0,3180
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 14,2400	R\$ 1,7088
					TOTAL Material:	R\$ 4,8493

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 19,1000	R\$ 15,2800
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 24,1600	R\$ 19,3280
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 34,6080

VALOR:	39,46
VALOR BDI (26.80%):	10,58
VALOR COM BDI:	50,04
QUANTIDADE (M2):	12,65

C1359 EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1145	EXTINTOR CO2 DE 6 KG	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 415,1300	R\$ 415,1300
I1566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,4400	R\$ 0,8800
					TOTAL Material:	R\$ 416,0100

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 19,1000	R\$ 7,6400
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 23,4800	R\$ 9,3920
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 17,0320

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS															
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE	DATA : 26/12/2025 BDI : 26,80%												
	MODALIDADE:	DISPENSA ELETRÔNICA N 2025.12.15.01	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES											
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%											
	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%											
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA	Página N° 332 Rubrica 												
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS														
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS														
DATA:	26 DE DEZEMBRO DE 2025														

VALOR:	433,04
VALOR BDI (26.80%):	116,05
VALOR COM BDI:	549,09
QUANTIDADE (UN):	5,00

C1628 LIMPEZA GERAL (M2)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 18,4600	R\$ 12,9220
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,9220
VALOR:						12,92
VALOR BDI (26.80%):						3,46
VALOR COM BDI:						16,38
QUANTIDADE (M2):						314,08

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE	DATA : 26/12/2025		BDI : 26,80%
	MODALIDADE:	DISPENSA ELETRÔNICA N 2025.12.15.01	FONTE	VERSÃO	HORA
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	MES
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	Composições Próprias	PROPRIA	0,00% 47,48%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS			0,00% 0,00%
	DATA:	26 DE DEZEMBRO DE 2025			

Página N°
333
 Rubrica


C0174 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:7 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 41,3100	R\$ 50,2330
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	208,00000000	R\$ 0,3500	R\$ 72,8000
TOTAL Material:					R\$ 123,0330

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 184,6000
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 184,6000

VALOR:	307,63
VALOR BDI (26.80%):	82,44
VALOR COM BDI:	390,07
QUANTIDADE (M3):	3,75

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

Geral	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,26540000	R\$ 1,0000	R\$ 2,2654
I2702 JUROS	SEINFRA	H	0,42920000	R\$ 1,0000	R\$ 0,4292
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	R\$ 1,0000	R\$ 1,1923
TOTAL Geral:					R\$ 25,1769

VALOR:	25,18
VALOR BDI (26.80%):	6,75
VALOR COM BDI:	31,93
QUANTIDADE (H):	0,04

C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,49980000	R\$ 25,1770	R\$ 12,5835
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 12,5835

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,64620000	R\$ 41,3100	R\$ 26,6945
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,58520000	R\$ 49,6700	R\$ 29,0669
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	196,00000000	R\$ 0,3500	R\$ 68,6000
I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,40000000	R\$ 55,9700	R\$ 22,3880
TOTAL Material:					R\$ 146,7494

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 48,3200
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	16,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 295,3600

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES															
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE	DATA : 26/12/2025 BDI : 26,80%												
	MODALIDADE:	DISPENSA ELETRÔNICA N 2025.12.15.01	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES											
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%											
	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%											
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA	Página Nº 334 Rubrica 5												
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS														
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS														
DATA:	26 DE DEZEMBRO DE 2025														

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 343,6800
--------------------	--------------

VALOR:	503,01
VALOR BDI (26.80%):	134,81
VALOR COM BDI:	637,82
QUANTIDADE (M3):	0,08

I2714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)						
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,2900	
VALOR:					21,29	
VALOR BDI (26.80%):					5,71	
VALOR COM BDI:					27,00	
QUANTIDADE (H):					0,04	



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE	DATA : 26/12/2025		BDI : 26,80%
	MODALIDADE:	DISPENSA ELETRÔNICA N 2025.12.15.01	FONTE SEINFRA Composições Próprias	VERSÃO 028.1 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	HORA 84,44% 0,00% MES 47,48% 0,00%
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA			
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS			
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS			
	DATA:	26 DE DEZEMBRO DE 2025			

Página nº
335
Rubrica
S

Página 7
 335
 Rubrica

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Serviço]	C0174	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:7	M3			
4.2	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M2	149,83	0,02500000	3,74575000
					TOTAL:	3,74575000
[Equipamento]	I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H			
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	0,00624750	0,03748500
					TOTAL:	0,03748500
[Serviço]	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3			
	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	0,01250000	0,07500000
					TOTAL:	0,07500000
[Geral]	I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	H			
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	0,00624750	0,03748500
					TOTAL:	0,03748500
[Material]	I0035	AGUARRÁS MINERAL	L			
6.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	45,30	0,04000000	1,81200000
6.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	12,65	0,03000000	0,37950000
					TOTAL:	2,19150000
[Mão de Obra]	I0039	AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	H			
3.4	C5014	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO II, E=4MM	M2	17,50	0,80000000	14,00000000
					TOTAL:	14,00000000
[Mão de Obra]	I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H			
	C4459	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)	M2	24,18	0,70000000	16,92600000
					TOTAL:	16,92600000
[Mão de Obra]	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H			
5.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	11,00	3,00000000	33,00000000
5.2	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	3,00	0,29000000	0,87000000
5.3	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	0,37000000	0,74000000
					TOTAL:	34,61000000
[Mão de Obra]	I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H			
7.1	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	UN	5,00	0,40000000	2,00000000
					TOTAL:	2,00000000
[Mão de Obra]	I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H			
6.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	1.759,70	0,35000000	615,89500000
6.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	45,30	0,35000000	15,85500000
6.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	12,65	0,80000000	10,12000000
					TOTAL:	641,87000000
[Mão de Obra]	I0037	AJUDANTE	H			

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS			
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE	DATA : 26/12/2025 BDI : 26,80%
	MODALIDADE:	DISPENSA ELETRÔNICA N 2025.12.15.01	FONTE: SEINFRA VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO COMPRISS: 0,00% PROPRIA: 0,00%
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA	HORA: 19,44% MES: 47,48% 336 Rubrica 3
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	
	DATA:	26 DE DEZEMBRO DE 2025	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
2.1	C2212	REVESTIMENTO C/CARPETE ESP= 4mm	M2	179,20	0,18000000	32,25600000
TOTAL:						32,25600000
[Mão de Obra]	I0091	APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	H			
3.4	C5014	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO II, E=4MM	M2	17,50	0,40000000	7,00000000
TOTAL:						7,00000000
[Mão de Obra]	I0092	APLICADOR REVESTIMENTO	H			
2.1	C2212	REVESTIMENTO C/CARPETE ESP= 4mm	M2	179,20	0,18000000	32,25600000
TOTAL:						32,25600000
[Material]	I0109	AREIA MEDIA	M3			
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	0,00807750	0,04846500
4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	149,83	0,00610000	0,91396300
4.2	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M2	149,83	0,03040000	4,55483200
TOTAL:						5,51726000
[Material]	I0280	BRITA	M3			
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	0,00731500	0,04389000
TOTAL:						0,04389000
[Material]	I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M			
5.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	11,00	12,00000000	132,00000000
TOTAL:						132,00000000
[Material]	I0405	CAIBRO DE 2"x1"	M			
	C4459	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)	M2	24,18	3,50000000	84,63000000
TOTAL:						84,63000000
[Material]	I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN			
5.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	11,00	1,00000000	11,00000000
TOTAL:						11,00000000
[Material]	I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN			
5.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	11,00	1,00000000	11,00000000
TOTAL:						11,00000000
[Material]	I0497	CARPETE. ESPESSURA 4MM	M2			
2.1	C2212	REVESTIMENTO C/CARPETE ESP= 4mm	M2	179,20	1,05000000	188,16000000
TOTAL:						188,16000000
[Mão de Obra]	I0498	CARPINTEIRO	H			
3.1	C4459	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)	M2	24,18	0,70000000	16,92600000
TOTAL:						16,92600000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS															
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE	DATA : 26/12/2025 BDI : 26,80%												
	MODALIDADE:	DISPENSA ELETRÔNICA N 2025.12.15.01	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES											
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%											
	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%											
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA	Página N° 337 Rubrica 												
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS														
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS														
DATA:	26 DE DEZEMBRO DE 2025														

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	I0805	CIMENTO PORTLAND	KG			
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	2,45000000	14,70000000
4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	149,83	2,43000000	364,08690000
4.2	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M2	149,83	5,20000000	779,11600000
		TOTAL:				1.157,90290000
[Material]	I0814	COLA ESPECIAL 'PVA'	KG			
2.1	C2212	REVESTIMENTO C/CARPETE ESP= 4mm	M2	179,20	0,25000000	44,80000000
		TOTAL:				44,80000000
[Material]	I0871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN			
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	0,17000000	1,02000000
		TOTAL:				1,02000000
[Material]	I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN			
5.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	11,00	1,00000000	11,00000000
		TOTAL:				11,00000000
[Geral]	I2701	DEPRECIAÇÃO	H			
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	0,01415309	0,08491852
		TOTAL:				0,08491852
[Material]	I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN			
5.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	11,00	0,10000000	1,10000000
		TOTAL:				1,10000000
[Mão de Obra]	I2312	ELETRICISTA	H			
5.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	11,00	3,00000000	33,00000000
5.2	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	3,00	0,29000000	0,87000000
5.3	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	0,37000000	0,74000000
5.4	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	8,00	0,50000000	4,00000000
		TOTAL:				38,61000000
[Material]	I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M			
5.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	11,00	3,00000000	33,00000000
		TOTAL:				33,00000000
[Mão de Obra]	I2320	ENCANADOR	H			
7.1	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	UN	5,00	0,40000000	2,00000000
		TOTAL:				2,00000000
[Material]	I1100	ESMALTE SINTETICO	L			
6.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	45,30	0,16000000	7,24800000
6.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	12,65	0,16000000	2,02400000
		TOTAL:				9,27200000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS			
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE	DATA : 26/12/2025 BDI : 26,80%
	MODALIDADE:	DISPENSA ELETRÔNICA N 2025.12.15.01	FONTE: SEINFRA Composições Próprias
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA	VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	HORA: 84,44% MES: 47,48%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS	Rubrica 338
	DATA:	26 DE DEZEMBRO DE 2025	5

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN			
5.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	11,00	1,00000000	11,00000000
TOTAL:						11,00000000
[Material]	I9106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN			
5.2	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
TOTAL:						3,00000000
[Material]	I1145	EXTINTOR CO2 DE 6 KG	UN			
	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	UN	5,00	1,00000000	5,00000000
TOTAL:						5,00000000
[Material]	I1181	FITA ISOLANTE	M			
5.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	11,00	3,00000000	33,00000000
TOTAL:						33,00000000
[Material]	I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L			
6.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	45,30	0,13000000	5,88900000
TOTAL:						5,88900000
[Material]	I1218	GAS	KG			
3.4	C5014	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO II, E=4MM	M2	17,50	0,26000000	4,55000000
TOTAL:						4,55000000
[Material]	I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	UN			
	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	11,00	1,00000000	11,00000000
TOTAL:						11,00000000
[Material]	I1263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	UN			
5.3	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
TOTAL:						2,00000000
[Geral]	I2702	JUROS	H			
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	0,00268143	0,01608856
TOTAL:						0,01608856
[Material]	I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L			
6.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	1.759,70	0,12000000	211,16400000
TOTAL:						211,16400000
[Material]	I1346	LIXA PARA FERRO	UN			
6.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	12,65	0,30000000	3,79500000
TOTAL:						3,79500000
[Material]	I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN			

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE		DATA : 26/12/2025		BDI : 26,80%
	MODALIDADE:	DISPENSA ELETRÔNICA N 2025.12.15.01		FONTE SEINFRA Composições Próprias	VERSÃO 028.1 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	HORA 64,44% 0,00%
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA		MES 47,48% 0,00%		
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS		Rubrica 339 5		
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS				
	DATA:	26 DE DEZEMBRO DE 2025				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
6.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	1.759,70	0,25000000	439,92500000
6.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	45,30	0,40000000	18,12000000
TOTAL:						458,04500000
[Material]	I8395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2			
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	1,00000000	6,00000000
TOTAL:						6,00000000
[Material]	I8246	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN			
	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	8,00	1,00000000	8,00000000
TOTAL:						8,00000000
[Material]	I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN			
5.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	11,00	2,00000000	22,00000000
TOTAL:						22,00000000
[Material]	I9500	MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO II, E=4MM (NBR 9952:2014)	M2			
3.4	C5014	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO II, E=4MM	M2	17,50	1,15000000	20,12500000
TOTAL:						20,12500000
[Geral]	I2703	MANUTENÇÃO	H			
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	0,00744889	0,04469337
TOTAL:						0,04469337
[Mão de Obra]	I1530	MONTADOR	H			
	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	3,00000000	18,00000000
TOTAL:						18,00000000
[Mão de Obra]	I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	H			
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	0,00624750	0,03748500
TOTAL:						0,03748500
[Material]	I1566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	UN			
7.1	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	UN	5,00	2,00000000	10,00000000
TOTAL:						10,00000000
[Material]	I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3			
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	0,00500000	0,03000000
TOTAL:						0,03000000
[Mão de Obra]	I2391	PEDREIRO	H			
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	3,02500000	18,15000000
1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	121,75	0,05000000	6,08750000
1.3	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	24,18	0,06000000	1,45080000
3.2	C4462	TELHA CERÂMICA	M2	24,18	1,10000000	26,59800000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS			
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE	DATA : 26/12/2025 BDI : 26,80%
	MODALIDADE:	DISPENSA ELETRÔNICA N 2025.12.15.01	FONTE: SEINFRA Composições Próprias
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA	VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	HORA: 64,44% MES: 47,48%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS	Rubrica 340
	DATA:	26 DE DEZEMBRO DE 2025	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
3.3	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	370,92	1,10000000	408,01200000
4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	149,83	0,10000000	14,98300000
4.2	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M2	149,83	0,60000000	89,89800000
TOTAL:						565,17930000
[Mão de Obra] I2395 PINTOR			H			
6.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	1.759,70	0,40000000	703,88000000
6.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	45,30	0,40000000	18,12000000
6.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	12,65	0,80000000	10,12000000
TOTAL:						732,12000000
[Material] I1724 PREGO			KG			
3.1	C4459	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)	M2	24,18	0,10000000	2,41800000
TOTAL:						2,41800000
[Material] I9509 PRIMER, EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE DE ÁGUA, PARA COLAGEM DE MANTAS E OU FITAS ASFÁLTICAS (DENSIDADE: 1KG/L)			L			
3.4	C5014	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO II, E=4MM	M2	17,50	0,40000000	7,00000000
TOTAL:						7,00000000
[Material] I1824 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM			M			
3.1	C4459	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)	M2	24,18	3,50000000	84,63000000
TOTAL:						84,63000000
[Mão de Obra] I2543 SERVENTE			H			
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	3,20000000	19,20000000
1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	121,75	0,50000000	60,87500000
1.3	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	24,18	0,60000000	14,50800000
1.4	C3039	RETIRADA DE CARPETE S/REAPROVEITAMENTO	M2	179,20	0,25000000	44,80000000
3.2	C4462	TELHA CERÂMICA	M2	24,18	1,10000000	26,59800000
3.3	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	370,92	1,10000000	408,01200000
4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	149,83	0,15000000	22,47450000
4.2	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M2	149,83	0,85000000	127,35550000
5.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	11,00	2,50000000	27,50000000
5.4	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	8,00	0,50000000	4,00000000
7.2	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	314,08	0,70000000	219,85600000
TOTAL:						975,17900000
[Material] I9107 SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES			UN			
5.2	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
TOTAL:						3,00000000
[Material] I1945 TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'			UN			
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	0,17000000	1,02000000
TOTAL:						1,02000000
[Material] I2045 TELHA CERÂMICA COLONIAL			UN			

		DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS															
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOCOARA/CE		DATA : 26/12/2025													
	MODALIDADE:	DISPENSA ELETRÔNICA N 2025.12.15.01		BDI : 26,80%													
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOCOARA		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES													
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%													
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%														
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS		<i>Página nº</i> <u>341</u> <i>Rubrica</i> <u>JB</u>														
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS																
DATA:	26 DE DEZEMBRO DE 2025																

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
3.2	C4462	TELHA CERÂMICA	M2	24,18	33,00000000	797,94000000
3.3	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	370,92	6,00000000	2.225,52000000
					TOTAL:	3.023,46000000
[Material]	I2096	TINTA LATEX	L			
6.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	1.759,70	0,17000000	299,14900000
					TOTAL:	299,14900000
[Material]	I9108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN			
	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	3,00	2,00000000	6,00000000
					TOTAL:	6,00000000
[Material]	I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	M			
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	1,50000000	9,00000000
					TOTAL:	9,00000000
[Material]	I2293	ZARCÃO	L			
6.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	12,65	0,12000000	1,51800000
					TOTAL:	1,51800000

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA
CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE

DATA: 26/12/2025 BDI: 26,80%

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA N 2025.12.15.01

FONTE: SEINFRA Composições Proprietas

VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO PROPRIA

HORA: 84,44%

MES: 47,48%

0,00%



PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA: 26 DE DEZEMBRO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	Serviço	M2	1,759,70	R\$ 23,69	R\$ 41,687,29	40,45%	40,45%	A
C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	Serviço	M2	370,92	R\$ 62,11	R\$ 23,037,84	22,36%	62,81%	B
C2212	REVESTIMENTO C/CARPETE ESP= 4mm	SEINFRA	Serviço	M2	179,20	R\$ 38,60	R\$ 6,917,12	6,71%	69,52%	B
C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	Serviço	M2	149,83	R\$ 42,17	R\$ 6,318,33	6,13%	75,65%	B
C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	Serviço	M2	314,08	R\$ 16,38	R\$ 5,144,63	4,99%	80,65%	C
C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	PT	11,00	R\$ 278,30	R\$ 3,061,30	2,97%	83,62%	C
C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	R\$ 549,09	R\$ 2,745,45	2,66%	86,28%	C
C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	Serviço	M2	6,00	R\$ 372,91	R\$ 2,237,46	2,17%	88,45%	C
C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	Serviço	M2	24,18	R\$ 74,09	R\$ 1,791,50	1,74%	90,19%	C
C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	Serviço	M2	121,75	R\$ 13,24	R\$ 1,611,97	1,56%	91,75%	C
C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	Serviço	UN	8,00	R\$ 177,23	R\$ 1,417,84	1,38%	93,13%	C
C4459	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)	SEINFRA	Serviço	M2	24,18	R\$ 57,26	R\$ 1,384,55	1,34%	94,47%	C
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	149,83	R\$ 7,98	R\$ 1,195,64	1,16%	95,63%	C
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	Serviço	M2	45,30	R\$ 25,93	R\$ 1,174,63	1,14%	96,77%	C
C5014	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO II, E=4MM	SEINFRA	Serviço	M2	17,50	R\$ 64,01	R\$ 1,120,18	1,09%	97,86%	C
C3039	RETIRADA DE CARPETE S/REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	Serviço	M2	179,20	R\$ 5,86	R\$ 1,050,11	1,02%	98,88%	C
C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	Serviço	M2	12,65	R\$ 50,04	R\$ 633,01	0,61%	99,49%	C
C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	SEINFRA	Serviço	M2	24,18	R\$ 15,89	R\$ 384,22	0,37%	99,87%	C
C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 25,89	R\$ 77,67	0,08%	99,94%	C
C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 29,63	R\$ 59,26	0,06%	100,00%	C

Subtotal até 100,00%% R\$ 103.050,00

Outros R\$ 0,00

Valor total do Orçamento R\$ 103.050,00

Página N° 342

Rabrica

[illegible]

Página N°
343
Rubrica
5

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	DIA 30		DIA 60		DIA 90		DIA 120		DIA 150		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,13	R\$ 5.283,76	100,00	R\$ 5.283,76									100,00	R\$ 5.283,76
2	PISO	6,71	R\$ 6.917,12											100,00	R\$ 6.917,12
3	COBERTURA	26,53	R\$ 27.334,07	50,00	R\$ 13.667,04									100,00	R\$ 27.334,07
4	REVESTIMENTO - PAREDES	7,29	R\$ 7.513,97	40,00	R\$ 3.005,59									100,00	R\$ 7.513,97
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4,48	R\$ 4.616,07											100,00	R\$ 4.616,07
6	PINTURA	42,21	R\$ 43.494,93											100,00	R\$ 43.494,93
7	SERVIÇOS DIVERSOS	7,66	R\$ 7.890,08											100,00	R\$ 7.890,08
			R\$ 103.050,00	21,31	R\$ 21.956,39	19,88	R\$ 20.483,45	23,34	R\$ 24.055,50	19,37	R\$ 19.965,60	16,10	R\$ 16.589,06	R\$ 103.050,00	
				21,31	R\$ 21.956,39	41,18	R\$ 42.439,84	64,53	R\$ 66.495,34	83,90	R\$ 86.460,94	100,00	R\$ 103.050,00		

COMPOSIÇÃO DO BDI															
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE	DATA : 26/12/2025 BDI : 26,80%												
	MODALIDADE:	DISPENSA ELETRÔNICA N 2025.12.15.01	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES											
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%											
	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%											
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA													
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS														
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS														
DATA:	26 DE DEZEMBRO DE 2025														

Página N°
344
 Rubrica

COD	DESCRIÇÃO	%
I - DESPESAS INDIRETAS		
AC	Administração central	3,54%
DF	Despesas financeiras	0,62%
R	Riscos	1,00%
TOTAL		5,16%
II - BENEFÍCIO		
S + G	Garantia/seguros	0,89%
L	Lucro	6,20%
TOTAL		7,09%
III - IMPOSTOS		
I	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50%
TOTAL		11,15%

BDI = 26,80%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS															
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE	DATA : 26/12/2025 BDI : 26,80%												
	MODALIDADE:	DISPENSA ELETRÔNICA N 2025.12.15.01	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES											
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%											
	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%											
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA	Página 11 <u>345</u> Rubrica <u>5</u>												
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS														
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS														
DATA:	26 DE DEZEMBRO DE 2025														

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

GABRIEL WALLACE MOREIRA
 ARCANJO:603 26410317
 Assinado de forma digital por GABRIEL WALLACE MOREIRA
 ARCANJO:60326410317
 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2025.001.20997